



บันทึกข้อความ

1012001

กองคลัง

เลขที่รับ 472 /

วันที่ 7 / ก.ย. / 66

เวลา 15.00 น.

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๔ / ๕๕๖๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานผลประโยชน์
- งานแผนที่
- งานธุรการ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เลขที่ กข.ก.๐๓/๒๕๖๖ (จข) พร้อมประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๑๙,๑๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมและพิจารณารายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันดังนี้

๑. พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๗๘,๐๗๔.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมและเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้

๒. พิจารณาแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑ งวดงาน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....กรรมการ

(จิรโรจน์ โกยทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกรัฐ ชื่นกลาง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะ

ซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ได้รายงานผลการ

กำหนดราคากลางโดยมีมติเห็นชอบราคากลางเป็นจำนวนเงิน

๕๗๘,๐๗๔ บาท งานพัสดุฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด




(นางยุพิน บุญพัฒน์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นางสาวณัชชา อิ่มชื่นทด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดทราบ

-ดำเนินการตามเสนอ



(นางประภาพathy ณรงค์นอก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

-ดำเนินการตามเสนอ



(นางเกวลิณ สุนเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ




(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

ปลัดเทศบาล

ความเห็น

ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ



(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ.
(ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๖๑๙,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) เลขที่ กข.ก.๐๓/๒๕๖๖ (จข) พร้อมประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑
ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ก.ย. 2566 เป็นเงิน ๕๗๘,๐๗๔.๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ เอกสารประกอบราคางานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำสิปโทจิโรจน์ โกยทรัพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรัฐ ชื่นกลาง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....กรรมการ

(จิโรจน์ โกยทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกรัฐ ชื่นกลาง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบ่งวงงานงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.๖๑๒๑ (บายพาส) แยก
สาธารณะ ขอยจ้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๗๘,๐๗๔.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐% ของมูลค่าสัญญา

จ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เลขที่ กข.ก.๐๓/๒๕๖๖ (จข) พร้อมประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป./๑ ให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ดำเนินการทั้งหมดให้เรียบร้อย

% % % % % % % % % %

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภินันท์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ท.....กรรมการ

(จิรโรจน์ โกยทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกรัฐ ชื่นกลาง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
ประเภทงาน	งานทาง
สถานที่ดำเนินการ	ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร พร้อมประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
	ตามแบบ เทศบาลตำบลโนนสูง แบบเลขที่ กช.ก.03/2566 (จข)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	420,814.24	1.3642	574,074.79	
	ป้ายโครงการ	4,000.00		4,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			578,074.79	
	ปรับเพื่อความเหมาะสมคิดเป็นราคาก่อสร้าง			578,074.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภินันท์ พินิจพงษ์)

ลงชื่อ จ.ส.ท.  กรรมการกำหนดราคากลาง
(จิรโรจน์ โกยทรัพย์)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกรัฐ ชิงกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ประเภทงานโครงการก่อสร้าง ถนน คลล. ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสกรณะ ขอย้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)
- ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คลล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร

พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

- สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- หน่วยงานออกแบบและรายการ กอซ้าง เทศบาลตำบลโนนสูง

เจ้าของสถานที่ เทศบาลตำบลโนนสูง

- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ กช.ก.03/2566 (จข)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานถ่างป่า เกรตปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	ตร.ม.	1,040.00	1.76	1,830.40	1.3642	2.40	2,497.03
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.00	387.94	20,172.88	1.3642	529.23	27,519.84
3	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.15 เมตร	ตร.ม.	1,040.00	369.19	383,960.28	1.3642	503.65	523,798.61
4	Expansion Joint	เมตร	16.00	81.89	1,310.27	1.3642	111.72	1,787.47
5	Contraction Joint	เมตร	188.00	57.12	10,738.26	1.3642	77.92	14,649.13
6	Longitudinal Joint	เมตร	-	43.73	-	1.3642	59.66	-
7	งานดินไหล่ทาง	ลบ.ม.	39.00	71.85	2,802.15	1.3642	98.02	3,822.69
							รวม	574,074.77
					420,814.24			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานคณะกรรมการ
(นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์)

ลงชื่อ จ.ส.ท.กรรมการ
(จิรโรจน์ โกยทรัพย์)


ลงชื่อกรรมการ
(นายเอกวิฑูร์ ชื่นกลาง)

ข้อมูลผิวทาง คสล.

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง					32.00-32.99	บ./ล
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	260.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร	พื้นที่โครงการ	1,040.00	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ					156.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150000 / 5000		ลบ.ม.		30.00	บาท./ลบ.ม.
(กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)						
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม		1,828.70	+	30.00	1,858.70	บ./ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม ทั้งโครงการ					289,957.79	บาท
ค่าผสม จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าผสมคอนกรีต		202.26		บาท/ลบ.ม.	156.00	
ค่าผสมคอนกรีตทั้งโครงการ					31,552.56	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต		0.260	กม. (L/4)		0.065	กม.
จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต		15.18	บาท/ลบ.ม./กม.		0.987	บาท/ลบ.ม./กม.
ค่าขนส่งคอนกรีตทั้งโครงการ					153.93	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 4 มม.	1,040.00	28.00	(ราคา สืบ.)	20/20 ซม.	29,120.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	1,040.00	5.00	(ค่าแรง)		5,200.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง					20.60	
					5,356.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต		12.21			1,040.00	
					12,698.40	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มคอนกรีต		9.54			1,040.00	
					9,921.60	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต		0			1,040	
					-	
ค่าใช้จ่ายรวม					383,960	บาท
ค่างานค้ำทุ่น					369.19	บาท/ตร.ม.

ใช้คอนกรีต ค1 240 ksc.	ทราย	800.00	20.00	160.00	960.00	กก./ลบ.ม.
	หิน	1,030.00	15.00	154.50	1,184.50	กก./ลบ.ม.
	ซีเมนต์	350.00	5.00	17.50	367.50	กก./ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์	336.00	กก.	2.95	991.20	}
ทราย	0.60	ลบ.ม.	277.10	166.26	
หิน	1.09	ลบ.ม.	615.82	671.24	
ราคาหินจาก อ.โชคชัย รวมค่าขนส่ง 80.00 กม.				1,828.70	
ราคาทรายจาก อ.พิมาย รวมค่าขนส่ง 25.00 กม.					



ข้อมูลงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานรอยต่อ JOINT)

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บ./ล

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) / 1 เมตร (ทุกระยะ 30 เมตร)

ผิวจราจรกว้าง	ม.	1	เมตร				
คิดจากความยาว				1	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)	
ค่าเหล็ก RB dia. 19 mm.		2.23	กก./เมตร	0.0022	ตัน		
บ./ตัน	ราคาพาณิชย์จังหวัด			50.46	บาท	22,629.76	
JOINT SEALER				0.000625	ลิตร/เมตร		
บ./ตัน	ราคา ในพื้นที่. ยาง CRS-2			16.44	บาท	26,300.00	
ค่าหยอดยาง				1	เมตร		
บ./เมตร	ราคาตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา หน้า 294 งานผิวทางคอนกรีต			14.99	บาท	14.99	
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.			1.2	-	บาท	-	
บ./เมตร	ราคาห้องตลาด						

รวมราคา/เมตร 81.89 บาท/เมตร

รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) / 1 เมตร (ทุกระยะ 5 เมตร)

ผิวจราจรกว้าง	ม.	1.00	เมตร				
คิดจากความยาว				1.00	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)	
ค่าเหล็ก RB dia. 15 mm.		1.39	กก./เมตร	0.0014	ตัน		
				32.27	บาท	23,212.88	บ./ตัน
JOINT SEALER				0.000375	ลิตร/เมตร		
	ราคา กทม. ยาง CRS-2			9.86	บาท	26,300.00	บ./ตัน
ค่าหยอดยาง				1.00	เมตร		
				14.99	บาท	14.99	บ./เมตร
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.				-	บาท	-	
รวมราคา/เมตร				57.12	บาท/เมตร		

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) / 1 เมตร

ผิวจราจรยาว		1	เมตร				
คิดจากความยาว				1	เมตร	(ความยาวเหล็กที่ใช้)	
ค่าเหล็ก DB dia. 12 mm.		0.888	กก./เมตร	0.000888	ตัน		
				18.88	บาท	21,259.58	บ./ตัน
JOINT SEALER				0.000375	ลิตร/เมตร		
				9.8625	บาท	26,300.00	บ./ตัน
ค่าหยอดยาง				1	เมตร		
				14.99	บาท	14.99	บ./เมตร
รวมราคา/เมตร				43.73	บาท/เมตร		

ข้อมูลไหล่ทางดินถม

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง						32.00-32.99	บ./ล
ไหล่ทาง	กว้าง	0.50	เมตร	ยาว	260.00	เมตร	
	หนา	0.15	เมตร	ปริมาตรดิน	39.00	ลบ.ม.	
งานดินถม							
ค่าวัสดุจากแหล่ง					20.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง:ชุด-ชน)					22.20	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 5 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ					29.65	บาท/ลบ.ม.	
รวม					<u>71.85</u>	บาท/ลบ.ม.	
ทรายหยาบรองพื้น	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	260.00	เมตร	
	หนา	0.05	เมตร	ปริมาตรทราย	52.00	ลบ.ม.	
ราคาทำทรายพินาย =	277.10	บ/ลบ.ม.	รวมค่าขนส่ง 25.00 กม. ทรายรองพื้นทาง				
ส่วนค่ายุบตัวของทราย =	1.40	=	387.94	บาท/ลบ.ม.			





บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา/Quotation

000-0503-0

ถึง
To
เงินสด
หมักงานขายคุณ จุฑามาศ กิ่งโพธิ์(บุ๊ค)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID
โทร.
Tel.
อ้างอิง
Reference

เลขที่ใบเสนอราคา
Quotation No. QT6611731
วันที่
Date 21/08/66
ยื่นราคา
Valid Price 0 วัน
ถึงวันที่
Valid until
เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลดค่า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
1	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 3.0มม.	1.00 ม้วน	1,629.00		1,629.00
2	ไวร์เมท 20x20x2.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	2,800.00		2,800.00
3	ไวร์เมท 20x20x2.5ม. x50ม. 3.0มม.	1.00 ม้วน	2,065.00		2,065.00
4	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 3.0มม.	1.00 ม้วน	2,478.00		2,478.00
5	ไวร์เมท 20x20x3.0ม. x50ม. 4.0มม.	1.00 ม้วน	4,201.00		4,201.00
6	ไวร์เมท 20x20x2.0เมตร. x25เมตร. x3.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	826.00		826.00
7	ไวร์เมท 30x30x2.0ม. x50ม. x3.0มม.	1.00 ม้วน	1,150.00		1,150.00
8	ไวร์เมท 30x30x2.5ม. x50ม. x3.0มม.	1.00 ม้วน	1,438.00		1,438.00
9	ไวร์เมท 30x30x2.5ม. x25ม. x3.0มม.	1.00 ม้วน	719.00		719.00
10	ไวร์เมท 30x30x2.0เมตร. x25เมตร. x3.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	575.00		575.00
11	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,739.00		4,739.00
12	ไวร์เมท 10x30x2.50ม. x50ม. 4มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	4,739.00		4,739.00



บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

044-415500-7 แฟกซ์ 044-415508

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID 0305536000826 สำนักงานใหญ่

ใบเสนอราคา / Quotation

000-0303-0

ถึง
To
เงินสด
พนักงานขาย: คุณ จุฑามาศ กิ่งโพธิ์(บุ๊ค)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID
โทร.
Tel.
อ้างอิง
Reference

เลขที่ใบเสนอราคา
Quotation No. **QT6611731**
วันที่
Date **21.08.66**
ยื่นราคา
Valid Price **0** วัน
ถึงวันที่
Valid until
เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term **เงินสด**

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลดค่า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า / รายละเอียด Code/Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	ราคารวมภาษี Amount
13	ไวร์เมท 25x25x2.0มมx50ม. x3.0มม.	1.00 ม้วน	1,344.00		1,344.00
14	ไวร์เมท 25x25x2ม. x50ม. 4มม.	1.00 ม้วน	2,286.00		2,286.00
15	ไวร์เมท 25x25x2.5มมx50ม. x3.0มม.	1.00 ม้วน	1,680.00		1,680.00
16	ไวร์เมท 25x25x2.0มมทว. x25มมทว. x3.0มม.(ม้วน)	1.00 ม้วน	672.00		672.00

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)