




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๗ ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนโนนตาอู่ - โนนระเวียง)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๗๗๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาว ทั้งสองข้างประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (ตามรูปแบบเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๗๗๗๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบบประมาณราคากลาง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ ใบบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ ใบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 - ๖.๒ นายชัย หมายแก้วกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 - ๖.๓ นายประมวล กองแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประมวล กองแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนโนนต่า-โนนระเวียง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนต่า-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

แบบเลขที่ กข.ช. 06 / 2559

ประมาณการเมื่อ

13 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	เมตร	350	1,630.00	570,500.00	1.3624	2,220.7120	777,249.20
					570,500.00		TOTAL	777,249.20

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	570,500.00
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ \times ⑥	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ \times ⑥	=	-

รวมเป็นเงิน 777,249.20 บาท

ราคากลาง 777,000.00 บาท

ตัวอักษร

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัย หมายแก้วกลาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประมวล กองแก้ว)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

แบบเลขที่ กข.ช. 06 / 2559

ประมาณการเมื่อ 13 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมยอดยกมา จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + FACTOR F	เงื่อนไข FACTOR F
					ใบเสร็จรับเงิน ๐๓
1	ประเภทงานทาง	585,011.08	1.3624	797,019.08	ใบแจ้งหนี้เลขที่ ๐๓ ค่าน้ำมัน ๕๓๓ ค่าวัสดุค้ำเติม VPI 7๓
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			797,019.00	
	งบประมาณที่ขอตั้งไว้			777,000.00	
	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน , ค่าครุภัณฑ์ , Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้

1. (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัย หมายแก้วกลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประมวล กองแก้ว)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายณัฐพล ตะพาน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ใบประมาณราคา (ค่าวัสดุและแรงงาน)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกประมาณ 0.60 เมตร ความยาวทั้งสองข้างประมาณ

350.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.งานก่อสร้างรางระบายน้ำ									
1	งานขุดดิน	199	ลบ.ม.	-	-	40	7,960	7,960.00	
2	งานทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	406	4,060	99	990	5,050.00	
3	งานคอนกรีตรองพื้น 1:3:5	10	ลบ.ม.	2,044.40	20,444.00	399	3,990	24,434.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	93	ลบ.ม.	2,189.26	170,306.08	436	40,744	211,050.28	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	6,706	กก.	21.351	143,180.01	4.10	27,495	144,299.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	120	กก.	32.71	3,925.20	-	-	3,925.20	
6	งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน	140	ตร.ม.	130	18,200	115	16,100	34,300.00	
7	ตะปู	112	กก.	56.07	6,279.84	-	-	6,279.84	
8	งานหยอดยาง	350	เมตร	11.48	3,853.50	2.39	819	4,672.50	
9	เหล็กฉาก L ขนาด 50x50 ทนฯ 4 มม	588	กก.	21.33	12,542.04	12	7,056	19,598.04	
	รวม							461,604.56	บาท
2.งานเหล็กฝาราง									
1	เหล็กแบน ขนาด 2" ทนฯ 9 มม.	966	กก.	22.53	21,760.12	12	11,592	33,352.12	
2	เหล็กแบน ขนาด 2" ทนฯ 6 มม.	2,490	กก.	21.06	52,439.40	12	29,880	82,319.40	
3	งานทาสีกันสนิม	85	ตร.ม.	56	4,760	35	2,975	7,735.00	
	รวม							123,406.52	บาท
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							585,011.08	บาท
	รวมราคาค่าก่อสร้างต่อ เมตร							1,671.46	บาท
	คณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ที่ราคา							1,630	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชัย หมายแก้วกลาง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายประมวล กองแก้ว)