

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาชิง โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
 ๑. ปรับปรุงบริเวณเสาชิงและสร้างเสาชิง ยกพื้นหินทรายล้างสูงบันไดขึ้น ๓ ชั้นและจัดสวนหย่อม
 ๒. เทพื้น คสล. รอบฐานและบริเวณจัดกิจกรรมหน้าเสาชิง ขนาด ๒๐X๓๐ ม.
โดยดำเนินการ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคากลาง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ ใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์ ตำแหน่ง ครู
 - ๖.๒ นายเต็มยศ แสนมัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

ใบประมาณราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

वनราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาชง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
 หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

1. ปรับปรุงบริเวณเสาชงและสร้างเสาชง ยกพื้นหินทรายล้างสูงบันไดขึ้น 3 ชั้นและจัดสวนหย่อม

2. เทพื้น คสล. รอบฐานและบริเวณจัดกิจกรรมหน้าเสาชง ขนาด 20X30 ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยละ	รวมเป็นเงิน	
1	ปรับปรุงเสาชงและก่อสร้างเสาชง						
	- ฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งเสาชงสูง 12 เมตร แป๊ปเหล็ก	1	ชุด	13,300	-	13,300	
	อาบสังกะสีช่วงบน 4" - 3" - 2"						
	พร้อมอุปกรณ์ฟวง						
	งานโครงสร้างเสาชง คสล.						
	ปรับพื้นที่ - รื้อพื้นเดิม	50	ตร.ม.	-	40	2,000	
	ดินถมปรับระดับพื้น	25	ลบ.ม.	100	99	4,975	
	ทรายหยาบรองพื้น	2.80	ลบ.ม.	406	44	1,259	
	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม.	17	ลบ.ม.	1,908	391	39,083	
	ไม้แบบ + ไม้คร่ำ	8.40	ตร.ม.	190	-	1,596	
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ ไม้คร่ำ	8.40	ตร.ม.	-	133	1,117	
	เหล็กเสริม						
	- wire mash 4 มม.@0.20x0.20ม.	21	ตร.ม.	27	5	672	
	- RB 6 มม.	0.030	ตัน	20,615	4,100	741	
	- RB 9 มม.	0.568	ตัน	19,380	4,100	13,335	
	พื้นที่ขุดหย่าบ	21	ตร.ม.	-	30	630	
	พื้นที่หินทรายล้าง	40	ตร.ม.	300	99	15,960	
	ตะปูคละขนาด	10	กก.	56	-	560	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	32	-	448	
	รวม					95,676	
2	ก่อสร้างลาน คสล.						
	งานโครงสร้าง						
	ปรับพื้นที่ - รื้อพื้นเดิม	600	ตร.ม.	-	40	24,000	
	ดินถมปรับระดับพื้น	120	ลบ.ม.	100	99	23,880	
	ทรายหยาบรองพื้น	31	ลบ.ม.	407	44	13,966	
	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม.	72	ลบ.ม.	1,908	391	165,528	
	ไม้แบบ + ไม้คร่ำ	15.00	ลบ.ฟ.	190	-	2,850	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรง	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยละ		
	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ+ ไม้โครงเหล็กเสริม	4.95	ตร.ม.	-	133	658	
	- wire mash 4 มม.@0.20x0.20ม.	600	ตร.ม.	27	5	19,200	
	- RB 15 มม.	0.426	ตัน	18,491	3,300	9,282	
	พื้นขัดมัน	600	ตร.ม.	-	40	24,000	
	รวม					283,364	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					<u>379,040</u>	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาะง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ง. 2/2560

รวมใบประมาณการ(ปร.4) ทั้งหมดจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมยอดยกมา จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F ภาษี+กำไร	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + FACTOR F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,040.00	1.3074	495,556.90	เงินไข Factor F - เงินล่วงหน้า 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงาน 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			495,556.00	บาท
	งบประมาณที่ได้ตั้งไว้			500,000.00	บาท
	ตัวอักษร			(ห้าแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน , ค่าครุภัณฑ์ , Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาะง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ / ครู

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ / นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ/ ครู

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายณัฐพล ตะพาน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

21 มิ.ย. 2561

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาดง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ง. 2/2560

รวมใบประมาณการ(ปร.4)และ ปร.5 ทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	495,556.00	
สรุป	ราคากลาง	495,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ / ครู

(นางวิไลรัตน์ ทวีศักดิ์)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ / นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ / ครู

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประสงค์ ไพธิมศิริ)

๑๙ มิ.ย. 2561