



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง.....

ที่ นม ๕๕๒๐๔/๓..... วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ช่วงลงทางข้าม.....
..... ยกระดับ ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๘๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ช่วงลงทางข้ามยกระดับ ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ งบประมาณตั้งไว้ ๕๙๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา ๐.๒๐ เมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กช.ก.๐๓/๒๕๖๔ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กช.ป/๑ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลางในวงเงิน ๕๒๑,๗๐๐ บาท บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑๒ ๐๓๒๐๔/๓๓๖๓

คณะกรรมการ

(นายถิรัฐพล ตะพานน้อย)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมนัส สุขประวิทย์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรเดช โชคชวนธุ์)

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ช่วงลงทางข้ามยกระดับ
ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๙๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๒๐ เมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร พร้อม
ส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กข.ก.๐๓/๒๕๖๔ และประกอบติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป/๑

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ราคากลาง ๕๒๑,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณราคากลาง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) แบบ ปร.๔

๖.๒ ใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๖.๓ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

๗.๒ นายมนัส สุขประวิทย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๗.๓ นายวรเดช โชคชวณัฐ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายมนัส สุขประวิทย์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวรเดช โชคชวณัฐ)

นายช่างไฟฟ้า

ใบประมาณราคาวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงลงทางข้ามยกระดับ (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หน้า 0.20 เมตร รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ประมาณการเมื่อ ๗ มกราคม 2565 แบบเลขที่ กข.ก. 03 / 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน คสล.								
	งานชุดรื้อคันทางและบดทับคันทางเดิม	684	ตร.ม.	-	-	10.84	7,414	7,414	
	งานผิวจราจร คสล.	684	ตร.ม.	514.93	352,212	-	-	352,212	
	งานไหล่ทางหินคลุก	36	ลบ.ม.	560.30	20,170	-	-	20,170	
	รวม							379,796	บาท
	ราคาต่อตารางเมตร							555.25	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	(ตามแบบ กข.ป/1)						5,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							384,796.00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนัส สุขประวิทย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรเดช โชคชนวิฑู)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงลงทางข้ามยกระดับ (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ก. 03 / 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

๗ มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	เงื่อนไข FACTOR F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	งานต้นทุนการดำเนินการ	379,796.00	1.3607	516,788.42	เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,000.00		5,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			521,788.42	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			521,700.00	
	ตัวอักษร				ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโรล่า ที่ อำเภอ เมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ / ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ / หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายมนัส สุขประวิทย์)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ / สถาปนิกปฏิบัติการ
(นายวรเดช โชคชวนธุ์)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงลงทางข้ามยกระดับ (ชุมชนดอนแก้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ก. 03 / 2564

ประมาณการราคากลางเมื่อ ๗ มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง	ตร.ม.	684	555.25	379,791.00	1.3607	516,781.61	516,781.61
					-		-	-
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ	งาน	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00
	กำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
					384,791.00		TOTAL	521,781.61

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	516,781.61
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	5,000.00
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ \times ⑥	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ \times ⑥	=	-

รวมเป็นเงิน 521,781.61 บาท

ราคากลาง 521,700.00 บาท

ตัวอักษร

ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนัส สุขประวิทย์)

(นายวรเดช โชคชวนธุ์)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณัฐพล ตะพาน้อย)

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)


ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง


นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 29.00-29.99 บาท)

1.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานถนน คสล.	คิดที่ความยาว 6.00 เมตร					
	งานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดพื้นทางเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	1.72	41.28
	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	1.20	ลบ.ม.	435.00	522.00	99.00	118.80
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.80	ลบ.ม.	1,796.22	8,621.86	306.00	1,468.80
	เหล็กเสริม						
	รอยต่อ (Contraction Joint)	4.00	ม.	68.17	272.68	-	-
	รอยต่อ (Expansion Joint)	-	ม.	104.40	-	-	-
	- Wire mesh ϕ 4 mm # 0.20x0.20 mm	24.00	ตร.ม.	30.00	720.00	5.00	120.00
	งานไม้แบบข้างติดตามยาวทั้งสองข้าง	12.00	ม.	15.26	183.12	5.34	64.08
	งานป่นผิวคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	8.08	193.92	1.33	31.92
	รวม						
	ราคาต่อตารางเมตร						
	รวมเป็นเงินราคาต่อตารางเมตร						


ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์)
สถาปนิกปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายมนัส สุขประวิทย์)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายวรเดช โชคชนันธุ์)
นายช่างไฟฟ้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 29.00-29.99 บาท)

2.งานไหล่ทาง

งานไหล่ทางหินคลุก

- ค่าวัสดุ	197.50 บาท/ตัน	=	325.88 บาท/ลบ.ม.
- ขนส่ง ระยะทาง 75 กม.	96.17 บาท/ตัน	=	158.68 บาท/ลบ.ม.
	รวมค่างาน	=	484.56 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ		=	49.61 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเสื่อม		=	26.13 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนค่างานไหล่ทางหินคลุก		=	560.30 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 29.00-29.99 บาท)

1.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานไม้แบบ / ตร.ม.

- ค่าไม้แบบ(ไม้กะบาก)	584.79 บาท/ลบ.พ.	=	584.79 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว คิด 30%	175.43 บาท/ลบ.พ.	=	175.43 บาท/ตร.ม.
- ตะปู (0.25 กก./ ตร.ม.)	60.00 บาท/กก	=	15.00 บาท/ตร.ม.
รวมค่างาน		=	775.22 บาท/ตร.ม.
...เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 30% ของ 1		=	232.57 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงไม้แบบ (ราคาจากค่าแรงงานอำเภอไพศาลี)		=	133.00 บาท/ตร.ม.
... ต้นทุนค่าไม้แบบ		=	365.57 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 29.00-29.99 บาท)

1.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2งานรอยต่อคอนกรีต

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB15	6.94	กก.	๑	26.11	=	181.07	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	๑	25.00	=	125.00	บาท
ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	๑	2.00	=	20.00	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.60	ลิตร	๑	24.63	=	14.78	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	340.85	บาท
ค่างานต้นทุน	340.85	/	5.00		=	68.17	บาท/เมตร

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 19	11.13	กก.	๑	24.83	=	276.36	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	๑	10.00	=	100.00	บาท
แผ่นโพน อุดรอยต่อคอนกรีต	0.75	ตร.ม.	๑	25.00	=	18.75	บาท
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.60	ลิตร	๑	24.63	=	14.78	บาท
ไม้แบบ (2)	0.92	ตร.ม.	๑	107.28	=	98.70	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	508.58	บาท
ค่างานต้นทุน	508.58	/	5.00		=	101.72	บาท/เมตร

L0981 ↓

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
(ราคาน้ำมันโซลาที่ อ. เมือง 29.00-29.99 บาท)

1.งานรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2งานรอยต่อคอนกรีต

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB15	6.94	กก.	๑	26.11	=	181.07	บาท	
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	๑	25.00	=	125.00	บาท	
ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	๑	2.00	=	20.00	บาท	
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.60	ลิตร	๑	24.63	=	14.78	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	340.85	บาท	
ค่างานต้นทุน	340.85	/	5.00		=	68.17	บาท/เมตร	

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 19	11.13	กก.	๑	24.83	=	276.36	บาท	
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	๑	10.00	=	100.00	บาท	
แผ่นโพลี อูธรอยต่อคอนกรีต	0.75	ตร.ม.	๑	25.00	=	18.75	บาท	
ยางหยอดร่อง ยารอยต่อคอนกรีต	0.60	ลิตร	๑	24.63	=	14.78	บาท	
ไม้แบบ (2)	0.92	ตร.ม.	๑	121.86	=	112.11	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม					=	521.99	บาท	
ค่างานต้นทุน	521.99	/	5.00		=	104.40	บาท/เมตร	



Q TH | EN

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก ภายในและปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	B7 Diesel <small>พรีเมียม</small>	Diesel B7 <small>ดีเซล</small>	ดีเซล Diesel	Diesel B20 <small>ดีเซล</small>	เบนซิน	Gasohol 95 <small>แก๊สโซฮอล์</small>
05-01-2565 05:00	35.37	29.35	29.35	29.35	39.47	32.06

* ราคานี้เป็นราคาขายที่ระบุที่ (ถ้ามี)

ก่อนหน้า ถัดไป

ท่านสามารถรายงานนโยบายความโปร่งใสของ OR และเว็บไซต์สิทธิร้องเรียนของหน่วยงานได้ที่ <https://pdpa.pttor.com>